

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dokonanie sprawdzenia poprawności doboru układu pomiarowego do TPA oraz wymiana przekładników w abonenckiej stacji transformatorowej A – 96037 WEJHEROWO FILHARMONIA, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, zgłoszeniami i odbiorami zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i rozporządzeniami.”

Przedmiot zamówienia:

- przekładniki prądowe min. 0,2S – zgodnie z projektem,
- przekładniki napięciowe min klasy 0,2 – zgodnie z projektem,
- dokumentację techniczną do uzgodnienia, która powinna zawierać:
 - obliczenia doboru przekładników pomiarowych,
 - schemat zasilania,
 - schemat obwodów wtórnych układu pomiarowego obejmujący również urządzenia transmisyjne i pomocnicze,
 - plan zasilania obejmujący rozmieszczenie istniejących lub projektowanych linii i urządzeń od granicy stron do układu pomiarowego,
 - plan zawierający rozmieszczenie elementów układu pomiarowego w rozdzielnicach lub tablicach pomiarowych,
 - istotne informacje wpływające na eksploatację układów pomiarowych i układów transmisji danych pomiarowych.

- realizacja: 18.12.2024 r.

Dodatkowe wymagania:

Dostarczane materiały winny być fabrycznie nowe,

Dostawa i uruchomienie przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

Realizacja zadania winna być przeprowadzona zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa właściwych dla przedmiotu zamówienia a wykorzystane materiały fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi normami właściwymi dla ich zastosowania.